

**Lucrări de reparații a acoperișului
și pereților intrării în subsol la
gimnaziul A. I. Cuza mun. Bălți**

Formular Nr.1

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitățile de lucrări №

Deviz-oferta №

**Lucrări de reparații a acoperișului și pereților intrării in subsol la Gimnaziul A. I.
Cuza mun. Bălți, str. Cahul 46**

(denumirea lucrări)

No crt.	Simbol norme, cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
---------	---------------------------	------------------	------	-----------	---	----------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrări de demontaj				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperiș - învelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pânza, stuf, etc., inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	74,250		
2	RpCO56B	Demontări: lambriuri la pereți și tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	102,150		
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	m2	7,000		
4	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetelor și împrejmuirilor metalice etc.	kg	105,000		
5	TsA02A	Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m sau peste 1,00 m lățime, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații,	m3	9,000		

1	2	3	4	5	6	7
		canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor 9 (Curățirea podelei intrării in subsol de pământ existent)				
		Capitolul 2. Lucrări de reparație				
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămida, cu suprafețe plane	m2	42,000		
7	CG32B1	Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip	m3	10,000		
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizări, pante, sape la înălțimi până la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	2,500		
9	CD50A	Zidărie din cărămida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereți exteriori cu înălțimea până la 4 m	m3	0,400		
10	CE06A	Învelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafețe mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si șuruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la coșuri etc.	m2	97,000		
11	CE26A	Sarpanta simpla de lemn de rasinoase, rezemata direct pe ziduri, compusa din pane si căpriori, pt. învelitori de carton bitumat sau tabla, cu 1 sau 2 pante, executate pe suprafețe peste 25 mp, la un punct de lucru, inclusiv fierăria de ancorare si prindere: din lemn ecarisat	m2	95,000		
12	CE30A	Asterala le învelitori sau doliile învelitorilor din țiglă, placi tip eternit etc., din scânduri brute de rășinoase	m2	95,000		

1	2	3	4	5	6	7
		(24 mm grosime), la construcții obișnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau după proiect.				
13	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	3,200		
14	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, oțel beton, țevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton (piloni de susținere din țeava metalică profilată)	kg	220,000		
15	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe tâmplărie metalică cu email alchidic în 2 straturi inclusiv grundul	m2	20,000		
16	CK35B	Dibluri din metal fixate în ziduri din beton armat	buc	70,000		
17	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	30,000		
18	CO06B	Împrejmuiri din plasa de sîrmă cu panouri de gard din rama de oțel rotund fixată pe stâlpi din beton armat prefabricat montați la 2 m distanță interax prin burare cu piatră spartă, cu înălțimea la coama de 2,05 m (Împrejmuiri din plasa de sîrmă zincată H=1.8m cu ochiul de 10x10mm fixată pe piloni de metal existenți inclusiv porțița cu toate accesoriile)	m	31,450		
19	CN01A	Zugrăveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafață suport cu două straturi de lapte de var (spoeli)	m2	110,000		
20	RpCJ26B	Recondiționarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau mașina) executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit și mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la	m2	20,290		

1	2	3	4	5	6	7
		tencuieli ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra (Inoire subei existente pe pereți existenți)				

Total:

Total	lei
Asigurări sociale si medicale	%
Cheltuieli de transport	%
Cheltuieli de regie	%
Total	
Beneficiu de deviz	%
Total	

Total deviz:

Întocmit _____ ()

(funcția, semnătura)

Verificat _____ ()

(funcția, semnătura)